


# ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Включването е към площадковия водопровод и канализация
2. Изкопите с дълбочина над 1,25 м. са с плътно укрепване.
3. Полагането на тръбите за каналната връзка е от най-ниско разположената канализация към сградата.
4. Засилването на изкопи е с трамбоване на пластове.
5. За наличието на кабели при изкопни работи да се гледа скицата с виза за обекта с нанесен подземен кадастър.
6. Хоризонталната водопроводна разводка, се изпълнява открито по стени и тавани но с топлоизолация от "Аерофлекс".
7. Държните на тръбите да се вземат от място от майстор-водопроводчик.
8. Водопроводната разводка минаваща по външни зидове се топлоизолира с "Аерофлекс". Топлата вода се подсигурява от електрически бойлер в мокро помещение
9. Канализационните вертикали излизат над покрива (обзидани с тухли, със стандартен излаз с шапка или по друг начин/ като отдушници на канализацията.
10. Отводняването на еднорогови сифони, вани, душови корита и бидета е по пода с PVC ф 50 тръби под настилната от теракот или мозайка.
11. Външният размер на влаганите водопроводни тръби да бъде не по-малък от посоченият в чертежите.
12. Обзавеждането на санитарните възли е на архитекта!
19. Воронките и водосточните тръби са по идея на архитекта!



"ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД-Смолян  
Консултант: .....  
РШЗ к.т. 949.55 /анж. С. Крайчева/  
к.д.к. 948.10  
h=1.45 m

заустване в улрична канализация

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ  
В ИНВЕСТИЦИОННОТО  
ПРОЕКТИРАНЕ  
ОГРАНИЧЕНА  
ПРОЕКТИРНА ПРАВОМОЩНОСТ  
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 34060  
инж. ЯНА  
ИЛИЕВА ЦИРКОВА  
Части на проекта:  
по удостоверение  
за ОПП  
Секция: ВС  
Подпис: .....  
ЯВНО С УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ОПП ЗА ГОДИНАТА

Обект:		"Вътрешно преустройство съществуващ за "База за винопроизводство, търговия и деугустация на вино в УПИ III.916.153, кв.141, гр. Смолян", общ. Смолян	
Аксонометрия на канализацията		инж. Яна Циркова	
чертеж:		часть	дата
проектант:		мащаб	№ чертеж
фаза		Вик	03.2021г.
ТП		1:50	9/9