



ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ТАБЛО Т-ІН.


СВТ 3 x 6 мм.кв. от Т гл.р.



Ринст.= 15.610 квт.; К едн.=0,4 ; Р едн. = 6,244 квт.



Автоматичен прекъсвач Е60N+,
крива C, 3P, 16A, триполюсен
на Шнайдер Електрик



Автоматичен прекъсвач с вераждана
дефектнотокова защита
Declic Vigi, клас AC, двуполусен
крива C, 25A с чувствителност 30mA
на Шнайдер Електрик

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.



"ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД - СМОЛЯН
Консултант:.....
Част: Ел. /инж. В. Колибакав



6/6

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ВИНОС-ЕООД" СМОЛЯН		ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО	
ОБЕКТ: ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ДЕГУСТАЦИЯ НА ВИНО		съществуващ сладкарски цех за "БАЗА ЗА	
НА ТОЗИ ЛИСТ		в УПИ III - 916.153 - кв.141 гр.Смолян	
ПРОЕКТАНТ		ВЪТРЕШНИ ЕЛИНСТАЛАЦИИ	
ЕЛИНСТАЛАЦИИ		ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА	
инж.В.Попов		ФАЗА: РАБ.ПРОЕКТ	
		М * 1 : 100	
		СЪГЛАСУВАЛИ	
		АРХИТ. КОНСТР. ТЕХНОЛ. В.К.	
		Лист	
		2021 г.	