

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Включването е към площадковия водопровод и канализация
2.Изкопите с дълбочина над 1,25 м. са с плътно укрепване.
3.Полагането на тръбите за канализата връзка е от най-ниско разположената канализация към сградата.
4.Засипването на изкопи е с трамбоване на пластове.
5.За наличието на кабели при изкопни работи да се гледа скицата с виза за обекта с нанесен подземен кадастър.
6.Хоризонталната водопроводна разводка, се изпълнява открито по стени и тавани но с топлоизолация от "Аерофлекс".
7.Дължините на тръбите да се вземат от место от майстор-водопроводчик.
8.Водопроводната разводка минаваща по външни зидове се топлоизолира с "Аерофлекс".Топлата вода се подсигурява от електрически бойлер в мокрото помещение
9.Канализационните вертикали излизат над покрива /обзидани с тухли, със стандартен излаз с шапка или по друг начин/ като отдушници на канализацията.
10.Отводняването на еднорогови сифони, вани, душови корита и бидета е по пода с PVC ф 50 тръби под настилката от теракот или мозайка.
11.Вътрешният размер на влаганите водопроводни тръби да бъде не по-малък от посоченият в чертежите.
12.Обзавеждането на санитарните възли е на архитекта!
19.Воронките и водосточните тръби са по идея на архитекта!

ЛЕГЕНДА :

полипропиленови тръби за студена вода PN16
полипропиленови тръби за топла вода PN 20
ВВК 1 Вертикален водоснабдителен клон за студена и топла вода
ВКК 1 Вертикален канализационен клон PVC Ø110
СК - спирателен кран
СК - спирателен кран с изпразнител

съгласували:	Арх.	арх. Н.Михалевски
	Конструкции	инж.Караманолев
	Ел.	инж.В.Попов
	Технология.	инж.С.Букова
	Геодезия	инж.В.Прахов
	Консултант	Димитър Узунов
	Възложител	"ВИНОС-ЕООД"Смолян

*СТИК-ЕООД Смолян tel: 0878455450

обект: "Вътрешно преустройство съществуващ за "База за винопроизводство, търговия и дегустация на вино в УПИ III.916.153, кв.141, гр. Смолян", общ.Смолян

чертеж:	Разпределение на канализацията на кота ±0, 00			
проектант:	инж.Яна Циркова			
фаза	част	дата	мащаб	№ чертеж
ТП	ВиК	03.2021г.	1:50	8/9